

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Remont dachu SOSW						
1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe						
d.1	1 KNR-W 4-01 0212-07	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m ²	17.397	0.00	0.00
d.1	2 KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²	98.084	0.00	0.00
d.1	3 NNRNKB 202 0523-01 analogia	(z.IV) Pokrycie dachów dachówką bitumiczną - rozebranie pokrycia z gontów bitumicznych	m ²	696.853	0.00	0.00
d.1	4 KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - rozebranie papy podkładowej pod gont bitumiczny	m ²	696.853	0.00	0.00
d.1	5 KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	145.004	0.00	0.00
d.1	6 KNR-W 4-01 0702-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szer.do 20 cm	m	64.040	0.00	0.00
2 Wywóz gruzu, papy i złomu oraz utylizacja						
d.2	7 KNR 4-01 0108-18	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km	m ³	3.088	0.00	0.00
d.2	8 KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m ³	3.088	0.00	0.00
d.2	9 KNR 4-04 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km	t	1.021	0.00	0.00
d.2	10 kalk. własna	Wynajęcie kontenera na papę i gruz	szt.	1.000	0.00	0.00
d.2	11	Opłata za wysypisko	m ³	17.025	0.00	0.00
3 Roboty tynkarskie						
d.3	12 KNR-W 4-01 0735-04	Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem płaskim	m ²	98.084	0.00	0.00
d.3	13 KNR-W 4-01 0705-04	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną	m	64.040	0.00	0.00
4 Wymiana czapek kominowych						
d.4	14 KNR 4-01 0201-10	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych	m	77.840	0.00	0.00
d.4	15 KNR 4-01 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 10-14 mm	kg	144.096	0.00	0.00
d.4	16 KNR-W 4-01 0203-13 z.sz.2.6. 9905-01	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego - objętość elementu do 0.5 m ³	m ²	19.053	0.00	0.00
d.4	17 KNR-W 4-01 0214-03	Przygotowanie masy betonowej - beton żwirowy kl. B-15	m ³	0.953	0.00	0.00
5 Wymiana rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich						
d.5	18 KNR-W 4-01 0536-02	Wymiana zużytych rur spustowych z blachy na rury okrągłe z tworzyw sztucznych o średnicy 110 mm - odcinki pionowe	m	72.870	0.00	0.00
d.5	19 KNR-W 4-01 0544-03	Wymiana rynien z blachy na rynny półokrągłe o średnicy 125 mm z tworzyw sztucznych z zastosowaniem łączników z zaciskami	m	75.450	0.00	0.00
d.5	20 NNRNKB 202 0547-02	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 125 mm łączone na klej - montaż lejów spustowych	szt.	11.000	0.00	0.00
d.5	21 NNRNKB 202 0547-04	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 125 mm łączone na klej - montaż denek rynnowych	szt.	20.000	0.00	0.00
d.5	22 NNRNKB 202 0547-03	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 125 mm łączone na klej - montaż narożników	szt.	4.000	0.00	0.00
d.5	23 NNRNKB 202 0550-07	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - kolanka o śr. 100 mm	szt.	6.000	0.00	0.00
d.5	24 NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²	46.334	0.00	0.00
d.5	25 NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²	98.670	0.00	0.00
6 Roboty pokrywcze						
d.6	26 KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m ²	696.853	0.00	0.00
7 Wymiana instalacji odgromowej						
d.7	27 KNR 4-03 0702-03	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym papą na drewnie	szt.	195.000	0.00	0.00